

INDICE

1. Dati Geometrici	3
2. Fabbisogni invernali.....	5
3. Carichi estivi	6
4. RICAMBI ARIA (INCLUSA VERIFICA VALORI SECONDO UNI 10339)	7
5. IMPIANTO RADIATORI.....	8
6. IMPIANTO A PAVIMENTO RADIANTE.....	9
7. IMPIANTO IDRICO SANITARIO	10
8. IMPIANTO DI SCARICO ACQUE REFLUE.....	11

RELAZIONE DI CALCOLO IMPIANTI MECCANICI

RISTRUTTURAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA PALAZZINA DEL PREFETTO
DEL COMPLESSO "CASERMA REGINATO" SITO IN VIA PRACCHIUSO A UDINE
PROGETTO ESECUTIVO

R.T.P.:
Sinergo Spa
Phoenix Archeologia Srl
Elisa Sirombo

RELAZIONE DI CALCOLO

1. DATI GEOMETRICI

CONDIZIONI CLIMATICHE ESTERNE	Invernali	T=	-5	°C	U.R.	80	%	x	1,98	g/kg
	Estive	T=	32	°C	U.R.	60	%	x	18,01	g/kg

Individuazione locale		Superf.	h netta	Vol. netto	h lorda	Vol. lordo	controsoffitto	Cond. Int. INV		Cond. Int. EST		Servito da	n° collettore
Nr	Descrizione	m²	m	m³	m	m³	m	T (°C)	U.R. (%)	T (°C)	U.R. (%)	n° UTA	impianto radiante

PIANO PRIMO

001	Camera 1	27,08	4,98	134,86	4,98	134,86	-	20,0	45	26,0	45		2.2
002	Camera 2	22,47	4,98	111,90	4,98	111,90	-	20,0	45	26,0	45		2.1
003	Studio	13,33	4,98	66,38	4,98	66,38	-	20,0	45	26,0	45		2.2
004	Soggiorno	23,98	4,98	119,42	4,98	119,42	-	20,0	45	26,0	45		2.1
005	Stanza da pranzo	24,00	4,98	119,52	4,98	119,52	-	20,0	45	26,0	45		2.1
006	Cucina	22,53	4,98	112,20	4,98	112,20	-	20,0	45	26,0	45		2.1
007	Corridoio 1	23,11	3,86	89,20	4,98	115,09	1,12	20,0	45	26,0	45		2.1
008	Anti Bagno 1	3,29	3,86	12,70	4,98	16,38	1,12	20,0	45	26,0	45		2.2
009	Anti Bagno 2	2,39	3,86	9,23	4,98	11,90	1,12	20,0	45	26,0	45		2.2
010	WC 1	7,47	4,98	37,20	4,98	37,20	-	20,0	45	26,0	45		2.2
011	WC 2	4,38	4,98	21,81	4,98	21,81	-	20,0	45	26,0	45		2.2
012	Ingresso	3,91	4,98	19,47	4,98	19,47	-	20,0	45	26,0	45		
TOTALI PIANO PRIMO		177,94		853,90		886,14							

PIANO TERRA

101	Camera 1	17,52	3,31	57,99	3,60	63,07	0,29	20,0	45	26,0	45		1.2
102	Camera 2	11,09	3,31	36,71	3,60	39,92	0,29	20,0	45	26,0	45		1.2
103	Corridoio 1	6,38	3,31	21,12	3,60	22,97	0,29	20,0	45	26,0	45		1.2
104	Corridoio 2	26,32	3,31	87,12	3,60	94,75	0,29	20,0	45	26,0	45		1.1
105	Salone	42,61	3,31	141,04	3,60	153,40	0,29	20,0	45	26,0	45		1.1
106	Stanza da pranzo	21,00	3,31	69,51	3,60	75,60	0,29	20,0	45	26,0	45		1.1
107	Cucina	21,45	3,31	71,00	3,60	77,22	0,29	20,0	45	26,0	45		1.1
108	WC	6,62	3,31	21,91	3,60	23,83	0,29	20,0	45	26,0	45		1.2
109	Anti Bagno	3,07	3,31	10,16	3,60	11,05	0,29	20,0	45	26,0	45		1.2

RELAZIONE DI CALCOLO IMPIANTI MECCANICI

RISTRUTTURAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA PALAZZINA DEL PREFETTO
DEL COMPLESSO "CASERMA REGINATO" SITO IN VIA PRACCHIUSO A UDINE
PROGETTO ESECUTIVO

R.T.P.:
Sinergo Spa
Phoenix Archeologia Srl
Elisa Sirombo

CONDIZIONI CLIMATICHE ESTERNE	Invernali	T=	-5	°C	U.R.	80	%	x	1,98	g/kg
	Estive	T=	32	°C	U.R.	60	%	x	18,01	g/kg

Individuazione locale	Superf.	h netta	Vol. netto	h lorda	Vol. lordo	controsoffitto	Cond. Int. INV		Cond. Int. EST		Servito da	n° collettore
Nr	Descrizione	m²	m	m	m³	m	T (°C)	U.R. (%)	T (°C)	U.R. (%)	n° UTA	impianto radiante
<u>TOTALI PIANO TERRA</u>		156,06			516,56							

<u>TOTALI COMPLESSIVI</u>	334,00		1 370,46		1 447,96							
---------------------------	--------	--	----------	--	----------	--	--	--	--	--	--	--

RELAZIONE DI CALCOLO IMPIANTI MECCANICI

RISTRUTTURAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA PALAZZINA DEL PREFETTO
DEL COMPLESSO "CASERMA REGINATO" SITO IN VIA PRACCHIUO A UDINE
PROGETTO ESECUTIVO

R.T.P.:
Sinergo Spa
Phoenix Archeologia Srl
Elisa Sirombo

2. FABBISOGNI INVERNALI

Individuazione locale		Superf.	Vol. netto	Fabbisogni invernali			Impianti installati							Potenza totale
				Radiatori	Ventil-convettori	Aerotermi	Termostriscie	Radiante	Aria primaria	Post a canale / aria extra				
Nr	Descrizione	m²	m³	W	W/m²	W/m³	W	W	W	W	W	W	W	W
PIANO PRIMO														
001	Camera 1	27,08	134,86	897	33	7	-	-	-	-	1 500	-	-	1 500
002	Camera 2	22,47	111,90	448	20	4	-	-	-	-	1 300	-	-	1 300
003	Studio	13,33	66,38	303	23	5	-	-	-	-	800	-	-	800
004	Soggiorno	23,98	119,42	777	32	7	-	-	-	-	1 400	-	-	1 400
005	Stanza da pranzo	24,00	119,52	787	33	7	-	-	-	-	1 400	-	-	1 400
006	Cucina	22,53	112,20	498	22	4	-	-	-	-	1 300	-	-	1 300
007	Corridoio 1	23,11	89,20	325	14	4	-	8 580	-	-	1 300	-	-	9 880
008	Anti Bagno 1	3,29	12,70	60	18	5	-	-	-	-	-	-	-	-
009	Anti Bagno 2	2,39	9,23	47	20	5	-	-	-	-	-	-	-	-
010	WC 1	7,47	37,20	374	50	10	314	-	-	-	-	-	-	314
011	WC 2	4,38	21,81	311	71	14	314	-	-	-	-	-	-	314
012	Ingresso	3,91	19,47	71	18	4	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALI PIANO PRIMO		177,94	853,90	4 898				8 580	-	-	9 000	-	-	18 209
PIANO TERRA														
101	Camera 1	17,52	57,99	534	30	9	-	-	-	-	1 000	-	-	1 000
102	Camera 2	11,09	36,71	275	25	7	-	-	-	-	700	-	-	700
103	Corridoio 1	6,38	21,12	23	4	1	-	-	-	-	167	-	-	167
104	Corridoio 2	26,32	87,12	265	10	3	-	8 580	-	-	1 800	-	-	10 380
105	Salone	42,61	141,04	902	21	6	-	-	-	-	2 500	-	-	2 500
106	Stanza da pranzo	21,00	69,51	585	28	8	-	-	-	-	1 200	-	-	1 200
107	Cucina	21,45	71,00	401	19	6	-	-	-	-	1 200	-	-	1 200
108	WC	6,62	21,91	289	44	13	314	-	-	-	-	-	-	314
109	Anti Bagno	3,07	10,16	47	15	5	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALI PIANO TERRA		156,06	516,56	3 321			314	8 580	-	-	8 567	-	-	17 461
TOTALI COMPLESSIVI		334,00	1 370,46	8 219			629	17 160	-	-	17 567	-	-	35 670

RELAZIONE DI CALCOLO IMPIANTI MECCANICI

RISTRUTTURAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA PALAZZINA DEL PREFETTO
DEL COMPLESSO "CASERMA REGINATO" SITO IN VIA PRACCHIO A UDINE
PROGETTO ESECUTIVO

R.T.P.:
Sinergo Spa
Phoenix Archeologia Srl
Elisa Sirombo

3. CARICHI ESTIVI

Individuazione locale		Superf.	Vol. netto	Carico sensibile			Carico latente			Carico totale			Potenza installata (sens+lat)								Potenza totale		
													Ventilconvettori	Aerotermi	Trevi fredde	Radiante	Aria primaria		Aria in aggiunta		sensibile	latente	
Nr	Descrizione	m²	m³	W	W/m²	W/m³	W	W/m²	W/m³	W	W/m²	W/m³	Sen. (W)	Lat. (W)	W	W	W	Sen. (W)	Lat. (W)	Sen. (W)	Lat. (W)	W	W
PIANO PRIMO																							
001	Camera 1	27,08	134,86	1 251	46	9	71	3	1	1 322	49	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
002	Camera 2	22,47	111,90	1 013	45	9	72	3	1	1 085	48	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
003	Studio	13,33	66,38	873	65	13	59	4	1	932	70	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
004	Soggiorno	23,98	119,42	1 300	54	11	115	5	1	1 415	59	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
005	Stanza da pranzo	24,00	119,52	1 017	42	9	159	7	1	1 176	49	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
006	Cucina	22,53	112,20	889	39	8	487	22	4	1 376	61	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
007	Corridoio 1	23,11	89,20	663	29	7	53	2	1	716	31	8	7 520	2 260	-	-	-	-	-	-	-	7 520	2 260
008	Anti Bagno 1	3,29	12,70	115	35	9	47	14	4	162	49	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
009	Anti Bagno 2	2,39	9,23	103	43	11	47	20	5	150	63	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
010	WC 1	7,47	37,20	286	38	8	86	12	2	372	50	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
011	WC 2	4,38	21,81	536	122	25	182	42	8	718	164	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
012	Ingresso	3,91	19,47	125	32	6	47	12	2	172	44	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALI PIANO PRIMO		177,94	853,90	8 169			1 427			9 596			7 520	2 260	-	-	-	-	-	-	-	7 520	2 260
PIANO TERRA																							
101	Camera 1	17,52	57,99	849	48	15	109	6	2	958	55	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
102	Camera 2	11,09	36,71	803	72	22	108	10	3	911	82	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
103	Corridoio 1	6,38	21,12	106	17	5	47	7	2	153	24	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
104	Corridoio 2	26,32	87,12	579	22	7	52	2	1	631	24	7	7 520	2 260	-	-	-	-	-	-	-	7 520	2 260
105	Salone	42,61	141,04	1 785	42	13	168	4	1	1 953	46	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
106	Stanza da pranzo	21,00	69,51	923	44	13	217	10	3	1 140	54	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
107	Cucina	21,45	71,00	1 058	49	15	362	17	5	1 420	66	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
108	WC	6,62	21,91	505	76	23	184	28	8	689	104	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
109	Anti Bagno	3,07	10,16	98	32	10	46	15	5	144	47	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALI PIANO TERRA		156,06	516,56	6 704			1 295			7 999			7 520	2 260	-	-	-	-	-	-	-	7 520	2 260
TOTALI COMPLESSIVI		334,00	1 370,46	14 873			2 722			17 595			15 040	4 520	-	-	-	-	-	-	-	15 040	4 520

RELAZIONE DI CALCOLO IMPIANTI MECCANICI

RISTRUTTURAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA PALAZZINA DEL PREFETTO
DEL COMPLESSO "CASERMA REGINATO" SITO IN VIA PRACCHIUO A UDINE
PROGETTO ESECUTIVO

R.T.P.:
Sinergo Spa
Phoenix Archeologia Srl
Elisa Sirombo

4. RICAMBI ARIA (INCLUSA VERIFICA VALORI SECONDO UNI 10339)

Individuazione locale		Superf.	Vol. netto	Portata imposta	Affollamento			Ricambi orari minimi secondo norma UNI 10339				M/R	Mandata	diff.	Ripresa	Transito	Pressione	Vol/h	Servito da
Nr	Descrizione	m ²	m ³	Vol/h	pers/m ²	m ² /pers	persone	lit/s pers	m ³ /h pers	m ³ /h	vol/h		m ³ /h	%	m ³ /h	m ³ /h			
<i>PIANO PRIMO</i>																			
001	Camera 1	27,08	134,86		0,08	13,33	2,03	11,00	39,60	80	0,59		80		80		=	0,59	-
002	Camera 2	22,47	111,90		0,09	11,11	2,02	11,00	39,60	80	0,71		80		80		=	0,71	-
003	Studio	13,33	66,38		0,08	12,50	1,07	11,00	39,60	42	0,63		42		42		=	0,63	-
004	Soggiorno	23,98	119,42		0,13	8,00	3,00	11,00	39,60	119	1,00		119		119		=	1,00	-
005	Stanza da pranzo	24,00	119,52		0,13	8,00	3,00	10,00	36,00	108	0,90		108		108		=	0,90	-
006	Cucina	22,53	112,20	2,00		-	-		-	224	2,00		224		224		=	2,00	-
007	Corridoio 1	23,11	89,20	0,50		-	-		-	45	0,50		45		45		=	0,50	-
008	Anti Bagno 1	3,29	12,70			-	-		-	-	-		298		-		+	23,47	-
009	Anti Bagno 2	2,39	9,23			-	-		-	-	-		174		-		+	18,86	-
010	WC 1	7,47	37,20	8,00		-	-		-	298	8,00	R	-		298		-	8,01	-
011	WC 2	4,38	21,81	8,00		-	-		-	174	8,00	R	-		174		-	7,98	-
012	Ingresso	3,91	19,47			-	-		-	-	-		-		-		-	-	-
TOTALI PIANO PRIMO		177,94	853,90				11,12			1 170			1 170		1 170				
<i>PIANO TERRA</i>																			
101	Camera 1	17,52	57,99			-	-		-	-	-		-		-		-	-	-
102	Camera 2	11,09	36,71			-	-		-	-	-		-		-		-	-	-
103	Corridoio 1	6,38	21,12			-	-		-	-	-		-		-		-	-	-
104	Corridoio 2	26,32	87,12			-	-		-	-	-		-		-		-	-	-
105	Salone	42,61	141,04			-	-		-	-	-		-		-		-	-	-
106	Stanza da pranzo	21,00	69,51			-	-		-	-	-		-		-		-	-	-
107	Cucina	21,45	71,00			-	-		-	-	-		-		-		-	-	-
108	WC	6,62	21,91			-	-		-	-	-		-		-		-	-	-
109	Anti Bagno	3,07	10,16			-	-		-	-	-		-		-		-	-	-
TOTALI PIANO TERRA		156,06	516,56				12,72			493			493		493				
TOTALI COMPLESSIVI		334,00	1 370,46				23,84			1 663			1 663		1 663				

RELAZIONE DI CALCOLO IMPIANTI MECCANICI

RISTRUTTURAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA PALAZZINA DEL PREFETTO
DEL COMPLESSO "CASERMA REGINATO" SITO IN VIA PRACCHIUO A UDINE
PROGETTO ESECUTIVO

R.T.P.:
Sinergo Spa
Phoenix Archeologia Srl
Elisa Sirombo

5. IMPIANTO RADIATORI

Individuazione locale		Radiatori utilizzati, per elemento							Potenza resa			Q acqua	
		nr. radiatori	modello n°	h mm	nr. elementi	colonne n°	tot elementi	Q acqua lit/h	per elem. W	per radiat. W	totale W	per radiat. lit/h	totale lit/h
Nr	Descrizione												
PIANO PRIMO													
001	Camera 1			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
002	Camera 2			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
003	Studio			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
004	Soggiorno			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
005	Stanza da pranzo			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
006	Cucina			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
007	Corridoio 1			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
008	Anti Bagno 1			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
009	Anti Bagno 2			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
010	WC 1	1	RAD-03	1 802	5	2	5	5	63	314	314	27	27
011	WC 2	1	RAD-03	1 802	5	2	5	5	63	314	314	27	27
012	Ingresso			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALI PIANO PRIMO		2									629		54
PIANO TERRA													
101	Camera 1			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
102	Camera 2			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
103	Corridoio 1			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
104	Corridoio 2			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
105	Salone			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
106	Stanza da pranzo			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
107	Cucina			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
108	WC	1	RAD-03	1 802	5	2	5	5	63	314	314	27	27
109	Anti Bagno			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALI PIANO TERRA		1									314		27
TOTALI COMPLESSIVI		3									943		81

RELAZIONE DI CALCOLO IMPIANTI MECCANICI

RISTRUTTURAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA PALAZZINA DEL PREFETTO
DEL COMPLESSO "CASERMA REGINATO" SITO IN VIA PRACCHIUSO A UDINE
PROGETTO ESECUTIVO

R.T.P.:
Sinergo Spa
Phoenix Archeologia Srl
Elisa Sirombo

6. IMPIANTO A PAVIMENTO RADIANTE

Individuazione locale		Superf. m²	Vol. netto m³	Collettore	Dati impianto radiante				Riscald. invernale		reale da offerta W
Nr	Descrizione				nr. Circuiti	De mm	Passo cm	Lunghezza m	Pot. Fornita W	W/m²	
<u>PIANO PRIMO</u>											
001	Camera 1	27,08	134,86	2.2	-	de14	10	-	1 500	55	1 500
002	Camera 2	22,47	111,90	2.1	-	de14	10	-	1 300	58	1 300
003	Studio	13,33	66,38	2.2	-	de14	10	-	800	60	800
004	Soggiorno	23,98	119,42	2.1	-	de14	10	-	1 400	58	1 400
005	Stanza da pranzo	24,00	119,52	2.1	-	de14	10	-	1 400	58	1 400
006	Cucina	22,53	112,20	2.1	-	de14	10	-	1 300	58	1 300
007	Corridoio 1	23,11	89,20	2.1	-	de14	10	-	1 300	56	1 300
008	Anti Bagno 1	3,29	12,70	2.2	-	de14	10	-	-	-	
009	Anti Bagno 2	2,39	9,23	2.2	-	de14	10	-	-	-	
010	WC 1	7,47	37,20	2.2	-	de14	10	-	468	63	468
011	WC 2	4,38	21,81	2.2	-	de14	10	-	444	101	444
012	Ingresso	3,91	19,47	-	-	-	-	-	-	-	
<u>TOTALI PIANO PRIMO</u>		177,94	853,90					-	9 912		9 912
<u>PIANO TERRA</u>											
101	Camera 1	17,52	57,99	1.2	-	de14	10	-	1 000	57	1 000
102	Camera 2	11,09	36,71	1.2	-	de14	10	-	700	63	700
103	Corridoio 1	6,38	21,12	1.2	-	de14	10	-	167	26	167
104	Corridoio 2	26,32	87,12	1.1	-	de14	10	-	1 800	68	1 800
105	Salone	42,61	141,04	1.1	-	de14	10	-	2 500	59	2 500
106	Stanza da pranzo	21,00	69,51	1.1	-	de14	10	-	1 200	57	1 200
107	Cucina	21,45	71,00	1.1	-	de14	10	-	1 200	56	1 200
108	WC	6,62	21,91	1.2	-	de14	10	-	642	97	642
109	Anti Bagno	3,07	10,16	1.2	-	de14	10	-	-	-	
<u>TOTALI PIANO TERRA</u>		156,06	516,56					-	9 209		9 209
<u>TOTALI COMPLESSIVI</u>		334,00	1 370,46					-	19 121		

RELAZIONE DI CALCOLO IMPIANTI MECCANICI

RISTRUTTURAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA PALAZZINA DEL PREFETTO
DEL COMPLESSO "CASERMA REGINATO" SITO IN VIA PRACCHIUO A UDINE
PROGETTO ESECUTIVO

R.T.P.:
Sinergo Spa
Phoenix Archeologia Srl
Elisa Sirombo

7. IMPIANTO IDRICO SANITARIO

ID	TIPO	DESCRIZIONE	UC MAX	UC TOT	Q TOT	FATT CON- TEMP.	TEMP.	Q DI PROG.	MATERIALE	DIAM. TUB.	Tipo isolam.	Sp isolam.	ΔH (incl. press. res.)	LUNGH.	L EQ. (perd. loc.)	LUNGH. DI CALCOLO	D. INT.	VEL. EFF.	ΔP/m	ΔP TOT	Tratto Stav.
IMPIANTO IDRICO SANITARIO - COLLETTORI			UC	l/s		°C	l/s			mm		mm	m	m	m	m	mm	m/s	mm/m	m	x
AF100	AFS		3	9,5	0,463	0,75	15	0,35	PE PN10	de32	NEOPRENE	19,0	2,00	2,00	-	2,00	28	0,57	17	2,034	
AF201	AFS		3	10,0	0,472	0,75	15	0,35	PE PN10	de40	NEOPRENE	19,0	2,00	2,00	-	2,00	35	0,36	6	2,012	
AF301	AFS		3	4,5	0,350	0,75	15	0,26	PE PN10	de32	NEOPRENE	19,0	2,00	2,00	-	2,00	28	0,42	10	2,020	
AC100	ACS		2	4,5	0,283	0,75	40	0,21	PE PN10	de32	NEOPRENE	19,0	2,00	2,00	-	2,00	28	0,34	6	2,012	
AC201	ACS		2	4,5	0,283	0,75	40	0,21	PE PN10	de32	NEOPRENE	19,0	2,00	2,00	-	2,00	28	0,34	6	2,012	
AC301	ACS		1	1,5	0,177	0,75	40	0,13	PE PN10	de32	NEOPRENE	19,0	2,00	2,00	-	2,00	28	0,21	3	2,006	
AR100	ACR		2	6,0	0,320	1,00	40	0,32	PE PN10	de32	NEOPRENE	19,0	2,00	2,00	-	2,00	28	0,52	13	2,026	
AR201	ACR		2	6,0	0,320	1,00	40	0,32	PE PN10	de32	NEOPRENE	19,0	2,00	2,00	-	2,00	28	0,52	13	2,026	
AR301	ACR		1	2,0	0,200	1,00	40	0,20	PE PN10	de32	NEOPRENE	19,0	2,00	2,00	-	2,00	28	0,32	6	2,012	

IMPIANTO IDRICO SANITARIO - RAMI RETE DI DISTRIBUZIONE

F-01	AFS		3	10	-	0,75	15	-	PE PN10	de32	NEOPRENE	19,0	3,00	0,00	-	-	28	-	-	3,000	
F-02	AFS		3	20	-	0,75	15	-	PE PN10	de32	NEOPRENE	19,0	7,00	5,00	-	5,00	28	-	-	7,000	
F-03	AFS		3	5	-	0,75	15	-	PE PN10	de32	NEOPRENE	19,0	7,00	5,00	-	5,00	28	-	-	7,000	
F-04	AFS		3	24	-	0,75	40	-	PE PN10	de40	NEOPRENE	19,0	15,00	0,00	-	-	35	-	-	15,000	
C-01	ACS		2	5	-	0,75	40	-	PE PN10	de32	NEOPRENE	19,0	3,00	0,00	-	-	28	-	-	3,000	
C-02	ACS		2	9	-	0,75	40	-	PE PN10	de32	NEOPRENE	19,0	3,00	0,00	-	-	28	-	-	3,000	
C-03	ACS		1	2	-	1,00	40	-	PE PN10	de32	NEOPRENE	19,0	7,00	5,00	-	5,00	28	-	-	7,000	
C-04	ACS		2	11	-	1,00	40	-	PE PN10	de32	NEOPRENE	19,0	7,00	5,00	-	5,00	28	-	-	7,000	
R-01	ACR		2	6	-	1,00	40	-	PE PN10	de32	NEOPRENE	19,0	15,00	0,00	-	-	28	-	-	15,000	
R-02	ACR		2	12	-	1,00	40	-	PE PN10	de32	NEOPRENE	19,0	3,00	0,00	-	-	28	-	-	3,000	
R-03	ACR		1	2	-	1,00	40	-	PE PN10	de32	NEOPRENE	19,0	7,00	5,00	-	5,00	28	-	-	7,000	
R-04	ACR		2	14	-	1,00	40	-	PE PN10	de32	NEOPRENE	19,0	7,00	5,00	-	5,00	28	-	-	7,000	

RELAZIONE DI CALCOLO IMPIANTI MECCANICI

RISTRUTTURAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA PALAZZINA DEL PREFETTO
DEL COMPLESSO "CASERMA REGINATO" SITO IN VIA PRACCHIO A UDINE
PROGETTO ESECUTIVO

R.T.P.:
Sinergo Spa
Phoenix Archeologia Srl
Elisa Sirombo

8. IMPIANTO DI SCARICO ACQUE REFLUE

ID	TIPO	DESC.	US MAX	US TOT	TIPO SIST.	FLUSSI CONT. Q_c	POMPAG. Q_p	COEFF. FREQ.	Q CALC. Q_w	Q MAX SINGOLA	Q PROG.	TIPO TRATTO	VENT.	TIPO BRA- GA	PEND. (collet.)	DN min.	Q_{aeraz}	Mat.	Diam.	Lungh.	Dislivello
			UC			l/s	l/s		l/s	l/s	l/s				%		l/s		mm	m	cm
NP001	n		2,00	2,00	Sistema I	0,00	0,00	0,50	0,71	2,00	2,00	Colonna	Senza ventilaz.		0,5	-	16,00	PE PN10	de110	2,00	1 cm
NP102	n		2,00	2,00	Sistema I	0,00	0,00	0,50	0,71	2,00	2,00	Colonna	Senza ventilaz.		0,5	-	16,00	PE PN10	de110	2,00	1 cm
NP103	n		2,00	2,00	Sistema I	0,00	0,00	0,50	0,71	2,00	2,00	Colonna	Senza ventilaz.		0,5	-	16,00	PE PN10	de110	2,00	1 cm
SP001	s		0,60	1,60	Sistema I	0,00	0,00	0,50	0,63	0,60	0,63	Colonna	Senza ventilaz.		0,5	-	5,04	PE PN10	de63	2,00	1 cm
SP102	s		1,50	2,50	Sistema I	0,00	0,00	0,50	0,79	1,50	1,50	Colonna	Senza ventilaz.		0,5	-	12,00	PE PN10	de63	2,00	1 cm
SP103	s		0,60	1,60	Sistema I	0,00	0,00	0,50	0,63	0,60	0,63	Colonna	Senza ventilaz.		0,5	-	5,04	PE PN10	de63	2,00	1 cm
CP001	c		0,80	1,60	Sistema I	0,00	0,00	0,50	0,63	0,80	0,80	Colonna	Senza ventilaz.		0,5	-	6,40	PE PN10	de63	2,00	1 cm
CP102	c		0,80	1,60	Sistema I	0,00	0,00	0,50	0,63	0,80	0,80	Colonna	Senza ventilaz.		0,5	-	6,40	PE PN10	de63	2,00	1 cm

SCARICHI - RAMI RETE

N-01	n		2,00	2,00	Sistema I	0,00	0,00	0,50	0,71	2,00	2,00	Diramazione	Con ventilaz.		0,5	DN70/DN50	2,00	PE PN10	de110	0,00	0 cm
N-02	n		2,00	4,00	Sistema I	0,00	0,00	0,50	1,00	2,00	2,00	Diramazione	Con ventilaz.		0,5	DN70/DN50	2,00	PE PN10	de140	5,00	2,5 cm
N-03	n		2,00	2,00	Sistema I	0,00	0,00	0,50	0,71	2,00	2,00	Diramazione	Con ventilaz.		0,5	DN70/DN50	2,00	PE PN10	de110	4,00	2 cm
S-01	s		1,50	2,50	Sistema I	0,00	0,00	0,50	0,79	1,50	1,50	Diramazione	Senza ventilaz.		0,5	DN70	1,50	PE PN10	de63	10,00	5 cm
S-02	s		1,50	4,10	Sistema I	0,00	0,00	0,50	1,01	1,50	1,50	Diramazione	Senza ventilaz.		0,5	DN70	1,50	PE PN10	de75	25,00	12,5 cm